**Prefeitura Municipal de Rio Bananal**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**

**Governo do Estado do Espirito Santo**

## PEDIDO DE COMPRA POR LOTE

*17/09/2026 10:14:27*

| | |
|---|---|
| *Número/Ano* | **000253 / 2026 - 15/09/2026** |
| *Secretaria* | **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** |
| *Local/Setor* | **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** |
| *Requerente* | **JOSE CARLOS FIORIM FIOROT** |
| *Período* | **à** |
| *Processo* | **/** |
| *Justificativa* | **contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de construção da sede do centro do idoso de são jorge, localizada na comunidade de são jorge de trindade, município de rio bananal/es.** |

***00001 SERVIÇOS INICIAIS***

| *ítem* | *Lote* | *Código* | *Especificação* | *Unidade* | *Quantidade* | *Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00001** | 00001 | 00001102 | PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO DER | M2 | 8,00 | 345,77 | 2.766,16 |
| **00002** | 00001 | 00001614 | REDE DE AGUA COM PADRAO DE ENTRADA D' AGUA DIAMETRO 3/4 CONFORME ESPEC. CESAN<br>rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. cesan, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | MT | 20,00 | 81,02 | 1.620,40 |
| **00003** | 00001 | 00003494 | REDE DE ÁGUA, COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4" (2 UTILIZAÇÕES)<br>rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. cesan, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (2 utilizações) | MT | 20,00 | 56,59 | 1.131,80 |
| **00004** | 00001 | 00001106 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTEINER LOCADO PARA BARRACAO DE OBRA<br>serviços preliminares / canteiro de obras | UND | 3,00 | 2.042,05 | 6.126,15 |
| **00005** | 00001 | 00001105 | ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITORIO, DIM. 6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BASC),<br>incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. naval, cert. nr18, incl. laudo descontaminação.. serviços preliminares / canteiro de obras | MÊS | 6,00 | 1.599,00 | 9.594,00 |
| **00006** | 00001 | 00001612 | ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA REFEITORIO, INCL. PORTA, 2 JANELAS<br>aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. naval pintado, cert. nr18, incl. laudo descontaminação. | MÊS | 6,00 | 1.515,71 | 9.094,26 |
| **00007** | 00001 | 00001611 | ALUGUEL DE CONTAINER SANITARIO (3 VASOS, 3 LAVATORIOS, MICTORIO, 6 CHUVEIROS)<br>aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. naval pintado, cert nr18 e laudo descontaminação | MÊS | 6,00 | 1.559,02 | 9.354,12 |
| **00008** | 00001 | 00001643 | TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM<br>tapume telha metálica ondulada em aço galvalume 0,50mm branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "der-es" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (reaproveitamento 2x) | MT | 82,00 | 215,01 | 17.630,82 |
| **00009** | 00001 | 00005308 | 97637 SINAPI - REMOCAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA<br>montagem e desmontagem de andaime tubular tipo "torre" (exclusive andaime e limpeza). af_03/2024 | MT | 180,40 | 5,36 | 966,94 |

**Prefeitura Municipal de Rio Bananal**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**

**Governo do Estado do Espirito Santo**

## PEDIDO DE COMPRA POR LOTE

*17/09/2026 10:14:27*

| | |
|---|---|
| *Número/Ano* | **000253 / 2026 - 15/09/2026** |
| *Secretaria* | **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** |
| *Local/Setor* | **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** |
| *Requerente* | **JOSE CARLOS FIORIM FIOROT** |
| *Período* | **à** |
| *Processo* | **/** |
| *Justificativa* | **contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de construção da sede do centro do idoso de são jorge, localizada na comunidade de são jorge de trindade, município de rio bananal/es.** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00010** | 00001 | 00003493 | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA - TIPO TORRE (ALUGUEL MENSAL) | MT | 375,00 | 29,02 | 10.882,50 |
| **00011** | 00001 | 00005309 | 97064 SINAPI - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR<br>montagem e desmontagem de andaime tubular tipo "torre" (exclusive andaime e limpeza). af_03/2024 | MT | 333,00 | 50,72 | 16.889,76 |

**Total do Lote: 86.056,91**

### *00002 LIMPEZA DO TERRENO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA*

| *ítem* | *Lote* | *Código* | *Especificação* | *Unidade* | *Quantidade* | *Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00012** | 00002 | 00001627 | RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO<br>raspagem superficial e limpeza manual do terreno, realizado com o uso de ferramentas manuais | M2 | 1.137,88 | 7,00 | 7.965,16 |
| **00013** | 00002 | 00001343 | INDICE DE PRECO PARA REMOCAO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUCAO DE OBRAS<br>(classe a conama - nbr 10.004 - classe ii-b), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | M3 | 341,36 | 119,84 | 40.908,58 |

**Total do Lote: 48.873,74**

### *00003 FUNDAÇÃO*

| *ítem* | *Lote* | *Código* | *Especificação* | *Unidade* | *Quantidade* | *Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00014** | 00003 | 00005310 | COMP. SRA-603 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PROF. 30CM<br>mobilização e desmobilização de perfuratriz com torre metálica para execução de estaca hélice contínua, profundidade máxima de 30 m, diâmetro máximo de 800 mm, potência instalada de 137 hp, mesa rotativa com torque máximo de 30 knm | UND | 1,00 | 21.452,66 | 21.452,66 |
| **00015** | 00003 | 00005311 | COMP. SRA-575 - ESTACA HELICE CONTINUA DIAMETRO DE 40 CM<br>estaca hélice contínua, diâmetro de 40 cm, comprimento total até 15 m, com concreto usinado bombeável, classe de resistência c20, com brita 0, slump = 220 +/- 20 mm, inclui serviço de bombeamento (nbr 8953), perfuratriz com torque de 170 kn.m (exclusive armação das estacas e mobilização e desmobilização) - (baseado sinapi 90808) | MT | 207,00 | 154,60 | 32.002,20 |
| **00016** | 00003 | 00005312 | 95584 SINAPI - MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS<br>montagem de armadura transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 6,30 mm. af_09/2021_ps | KG | 245,00 | 19,49 | 4.775,05 |
| **00017** | 00003 | 00005313 | 95579 SINAPI - MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM<br>af_09/2021_ps | KG | 1.153,84 | 10,84 | 12.507,63 |
| **00018** | 00003 | 00005314 | 95601 SINAPI - ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM.<br>af_05/2021 | UND | 40,00 | 30,59 | 1.223,60 |
| **00019** | 00003 | 00001130 | ÍNDICE DE PRECO PARA REMOCAO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUCAO DE OBRAS | M3 | 33,81 | 119,84 | 4.051,79 |

**Prefeitura Municipal de Rio Bananal**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**

**Governo do Estado do Espirito Santo**

## PEDIDO DE COMPRA POR LOTE

*17/09/2026 10:14:27*

| | |
|---|---|
| *Número/Ano* | **000253 / 2026 - 15/09/2026** |
| *Secretaria* | **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** |
| *Local/Setor* | **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** |
| *Requerente* | **JOSE CARLOS FIORIM FIOROT** |
| *Período* | **à** |
| *Processo* | **/** |
| *Justificativa* | **contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de construção da sede do centro do idoso de são jorge, localizada na comunidade de são jorge de trindade, município de rio bananal/es.** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (classe a conama - nbr 10.004 - classe ii-b), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada. serviços preliminares / reforma. | | | | |
| **00020** | 00003 | 00005315 | 96523 SINAPI - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024 | M3 | 24,30 | 167,37 | 4.067,09 |
| **00021** | 00003 | 00001529 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALA COM MACO DE 30 A 60KG apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg | M2 | 19,60 | 47,71 | 935,12 |
| **00022** | 00003 | 00005316 | 96534 SINAPI - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO (4 UTILIZACAO) fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024 | M2 | 78,40 | 127,32 | 9.981,89 |
| **00023** | 00003 | 00004977 | 96616 SINAPI - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024 | M2 | 0,98 | 1.212,18 | 1.187,94 |
| **00024** | 00003 | 00005317 | 96543 SINAPI - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM af_01/2024 | KG | 32,00 | 30,30 | 969,60 |
| **00025** | 00003 | 00005318 | 96546 SINAPI - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM - MONTAGEM af_01/2024 | KG | 448,00 | 19,68 | 8.816,64 |
| **00026** | 00003 | 00003379 | FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCK=25 MPA (BRITA 1 E 2) - INFRAESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo) | M3 | 13,72 | 1.076,59 | 14.770,81 |
| **00027** | 00003 | 00004419 | 100204 IOPES - IMPERMEABILIZAÇÃO, EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA impermeabilização, empregando argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:3 com aditivo impermeabilizado tipo sika 1 ou equivalente, espessura de 2 cm | M2 | 78,40 | 70,87 | 5.556,21 |
| **00028** | 00003 | 00001346 | REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDACAO, EM CAMADAS DE 20 CM | M3 | 9,60 | 98,25 | 943,20 |
| **00029** | 00003 | 00001343 | INDICE DE PRECO PARA REMOCAO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUCAO DE OBRAS (classe a conama - nbr 10.004 - classe ii-b), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | M3 | 19,11 | 119,84 | 2.290,14 |
| **00030** | 00003 | 00004853 | 96527 SINAPI - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA escavação manual para viga baldrame ou sapata corrida (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024 | M3 | 45,87 | 184,21 | 8.449,71 |
| **00031** | 00003 | 00001529 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALA COM MACO DE 30 A 60KG apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg | M2 | 28,30 | 47,71 | 1.350,19 |
| **00032** | 00003 | 00004984 | 96536 SINAPI - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME (4 UTILIZACAO) fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024 | M2 | 135,66 | 109,69 | 14.880,55 |

**Prefeitura Municipal de Rio Bananal**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**

**Governo do Estado do Espirito Santo**

## PEDIDO DE COMPRA POR LOTE

*17/09/2026 10:14:27*

| | |
|---|---|
| *Número/Ano* | **000253 / 2026 - 15/09/2026** |
| *Secretaria* | **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** |
| *Local/Setor* | **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** |
| *Requerente* | **JOSE CARLOS FIORIM FIOROT** |
| *Período* | **à** |
| *Processo* | **/** |
| *Justificativa* | **contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de construção da sede do centro do idoso de são jorge, localizada na comunidade de são jorge de trindade, município de rio bananal/es.** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00033** | 00003 | 00004977 | 96616 SINAPI - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS<br>lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024 | M2 | 1,42 | 1.212,18 | 1.721,30 |
| **00034** | 00003 | 00005317 | 96543 SINAPI - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM<br>af_01/2024 | KG | 112,50 | 30,30 | 3.408,75 |
| **00035** | 00003 | 00005319 | 96544 SINAPI - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM<br>af_01/2024 | KG | 1,00 | 26,29 | 26,29 |
| **00036** | 00003 | 00005320 | 96545 SINAPI - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM<br>af_01/2024 | KG | 253,80 | 22,97 | 5.829,79 |
| **00037** | 00003 | 00005318 | 96546 SINAPI - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM - MONTAGEM<br>af_01/2024 | KG | 111,30 | 30,30 | 3.372,39 |
| **00038** | 00003 | 00003379 | FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCK=25 MPA (BRITA 1 E 2) - INFRAESTRUTURA<br>(5% de perdas já incluído no custo) | M3 | 11,32 | 1.076,59 | 12.187,00 |
| **00039** | 00003 | 00004419 | 100204 IOPES - IMPERMEABILIZAÇÃO, EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA<br>impermeabilização, empregando argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:3 com aditivo impermeabilizado tipo sika 1 ou equivalente, espessura de 2 cm | M2 | 175,58 | 70,87 | 12.443,35 |
| **00040** | 00003 | 00001346 | REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDACAO, EM CAMADAS DE 20 CM | M3 | 33,14 | 98,25 | 3.256,01 |
| **00041** | 00003 | 00001343 | INDICE DE PRECO PARA REMOCAO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUCAO DE OBRAS<br>(classe a conama - nbr 10.004 - classe ii-b), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | M3 | 16,56 | 119,84 | 1.984,55 |

**Total do Lote: 194.441,45**

### *00004 SUPERESTRUTURA*

| *ítem* | *Lote* | *Código* | *Especificação* | *Unidade* | *Quantidade* | *Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00042** | 00004 | 00004987 | 92427 SINAPI - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES<br>montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 8 utilizações. af_09/2020 | M2 | 139,60 | 105,77 | 14.765,49 |
| **00043** | 00004 | 00001541 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA - SUPERESTRUTURA<br>fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura ca-60 b fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | KG | 182,70 | 15,35 | 2.804,45 |
| **00044** | 00004 | 00001542 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MEDIA - SUPERESTRUTURA<br>fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura ca-50 a média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | KG | 30,60 | 14,40 | 440,64 |

**Prefeitura Municipal de Rio Bananal**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**

**Governo do Estado do Espirito Santo**

## PEDIDO DE COMPRA POR LOTE

*17/09/2026 10:14:27*

| | |
|---|---|
| *Número/Ano* | **000253 / 2026 - 15/09/2026** |
| *Secretaria* | **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** |
| *Local/Setor* | **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** |
| *Requerente* | **JOSE CARLOS FIORIM FIOROT** |
| *Período* | **à** |
| *Processo* | **/** |
| *Justificativa* | **contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de construção da sede do centro do idoso de são jorge, localizada na comunidade de são jorge de trindade, município de rio bananal/es.** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00045** | 00004 | 00001542 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MEDIA - SUPERESTRUTURA<br>fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura ca-50 a média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | KG | 676,80 | 14,40 | 9.745,92 |
| **00046** | 00004 | 00002082 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA<br>fornecimento, dobragem e colocacao em forma, de armadura ca-50 a grossa, diametro de 12.5 a 25.0mm | KG | 94,50 | 15,56 | 1.470,42 |
| **00047** | 00004 | 00005321 | 040330 DER-ES - FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCK=25 MPA<br>fornecimento e aplicação de concreto usinado fck=25 mpa - considerando bombeamento (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel) | M3 | 6,72 | 880,86 | 5.919,38 |
| **00048** | 00004 | 00004989 | 92463 SINAPI - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO C/ GARFO DE MADEIRA<br>montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 8 utilizações. af_09/2020 | M2 | 284,34 | 190,05 | 54.038,82 |
| **00049** | 00004 | 00001541 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA - SUPERESTRUTURA<br>fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura ca-60 b fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | KG | 232,20 | 15,35 | 3.564,27 |
| **00050** | 00004 | 00001542 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MEDIA - SUPERESTRUTURA<br>fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura ca-50 a média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | KG | 1,00 | 14,40 | 14,40 |
| **00051** | 00004 | 00001542 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MEDIA - SUPERESTRUTURA<br>fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura ca-50 a média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | KG | 512,10 | 14,40 | 7.374,24 |
| **00052** | 00004 | 00001542 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MEDIA - SUPERESTRUTURA<br>fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura ca-50 a média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | KG | 121,50 | 14,40 | 1.749,60 |
| **00053** | 00004 | 00002082 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA<br>fornecimento, dobragem e colocacao em forma, de armadura ca-50 a grossa, diametro de 12.5 a 25.0mm | KG | 7,00 | 15,56 | 108,92 |
| **00054** | 00004 | 00005321 | 040330 DER-ES - FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCK=25 MPA<br>fornecimento e aplicação de concreto usinado fck=25 mpa - considerando bombeamento (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel) | M3 | 19,67 | 880,86 | 17.326,52 |
| **00055** | 00004 | 00005322 | 92514 SINAPI - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA PE DIREITO SIMPLES<br>montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. af_09/2020 | M2 | 62,55 | 85,04 | 5.319,25 |
| **00056** | 00004 | 00001541 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE | KG | 206,10 | 15,35 | 3.163,64 |

**Prefeitura Municipal de Rio Bananal**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**

**Governo do Estado do Espirito Santo**

## PEDIDO DE COMPRA POR LOTE

*17/09/2026 10:14:27*

| | |
|---|---|
| *Número/Ano* | **000253 / 2026 - 15/09/2026** |
| *Secretaria* | **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** |
| *Local/Setor* | **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** |
| *Requerente* | **JOSE CARLOS FIORIM FIOROT** |
| *Período* | **à** |
| *Processo* | **/** |
| *Justificativa* | **contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de construção da sede do centro do idoso de são jorge, localizada na comunidade de são jorge de trindade, município de rio bananal/es.** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ARMADURA CA-60 B FINA - SUPERESTRUTURA<br>fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura ca-60 b fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | | | | |
| **00057** | 00004 | 00001542 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MEDIA - SUPERESTRUTURA<br>fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura ca-50 a média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | KG | 75,90 | 14,40 | 1.092,96 |
| **00058** | 00004 | 00001542 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MEDIA - SUPERESTRUTURA<br>fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura ca-50 a média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | KG | 62,10 | 14,40 | 894,24 |
| **00059** | 00004 | 00005321 | 040330 DER-ES - FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCK=25 MPA<br>fornecimento e aplicação de concreto usinado fck=25 mpa - considerando bombeamento (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel) | M3 | 6,77 | 880,86 | 5.963,42 |
| **00060** | 00004 | 00003820 | 40602 DER-ES - LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA, SOBRECARGA 300 KG/M2, VAO DE 3.5M A 4.3M<br>capeamento 4cm, esp. 12cm, fck=150 kg/cm² | M2 | 77,86 | 211,16 | 16.440,92 |
| **00061** | 00004 | 00001541 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA - SUPERESTRUTURA<br>fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura ca-60 b fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | KG | 107,91 | 15,35 | 1.656,42 |
| **00062** | 00004 | 00003771 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (19 X 19 X39CM) CHEIOS C/ RESIST. MIN. COMPR. 15 MPA<br>assentados com arg. cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 19 cm. | M2 | 3,40 | 261,86 | 890,32 |

**Total do Lote: 154.744,24**

### *00005 ESTRURURA METÁLICA*

| *ítem* | *Lote* | *Código* | *Especificação* | *Unidade* | *Quantidade* | *Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00063** | 00005 | 00005323 | 200738 DER-ES - ESTRUTURA METALICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA<br>estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural astm a-570 g33 (terças) astm a-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha | KG | 5.012,47 | 55,64 | 278.893,83 |

**Total do Lote: 278.893,83**

### *00006 ALVENARIA E VEDAÇÃO*

| *ítem* | *Lote* | *Código* | *Especificação* | *Unidade* | *Quantidade* | *Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00064** | 00006 | 00005324 | 50605 DER-ES - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS 9X19X19CM<br>alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados 9x19x19cm, assentados c/ argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia no traço 1:0,5:8, preparo com betoneira, juntas 10mm e esp. das paredes s/revestimento, 9cm (bloco | M2 | 729,61 | 97,12 | 70.859,72 |

**Prefeitura Municipal de Rio Bananal**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**

**Governo do Estado do Espirito Santo**

## PEDIDO DE COMPRA POR LOTE

*17/09/2026 10:14:27*

| | |
|---|---|
| *Número/Ano* | **000253 / 2026 - 15/09/2026** |
| *Secretaria* | **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** |
| *Local/Setor* | **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** |
| *Requerente* | **JOSE CARLOS FIORIM FIOROT** |
| *Período* | **à** |
| *Processo* | **/** |
| *Justificativa* | **contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de construção da sede do centro do idoso de são jorge, localizada na comunidade de são jorge de trindade, município de rio bananal/es.** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | comprado na praça de vitória, posto obra) | | | | |
| **00065** | 00006 | 00005325 | 93200 SINAPI - FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO<br>fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com bisnaga. af_03/2024 | MT | 170,80 | 19,52 | 3.334,02 |
| **00066** | 00006 | 00001141 | VERGA/CONTRAVERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 10 X 5 CM, FCK = 15 MPA<br>inclusive forma, armação e desforma - alvenaria | MT | 15,60 | 58,37 | 910,57 |
| **00067** | 00006 | 00001141 | VERGA/CONTRAVERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 10 X 5 CM, FCK = 15 MPA<br>inclusive forma, armação e desforma - alvenaria | MT | 6,93 | 58,37 | 404,50 |
| **00068** | 00006 | 00001141 | VERGA/CONTRAVERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 10 X 5 CM, FCK = 15 MPA<br>inclusive forma, armação e desforma - alvenaria | MT | 2,55 | 58,37 | 148,84 |
| **00069** | 00006 | 00005326 | 93187 SINAPI - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM.<br>af_03/2024 | MT | 50,89 | 117,91 | 6.000,44 |
| **00070** | 00006 | 00001141 | VERGA/CONTRAVERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 10 X 5 CM, FCK = 15 MPA<br>inclusive forma, armação e desforma - alvenaria | MT | 2,55 | 58,37 | 148,84 |
| **00071** | 00006 | 00005327 | 93197 SINAPI - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM<br>af_03/2024 | MT | 50,89 | 85,95 | 4.374,00 |

**Total do Lote: 86.180,93**

### *00007 IMPERMEABILIZAÇÕES*

| *ítem* | *Lote* | *Código* | *Especificação* | *Unidade* | *Quantidade* | *Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00072** | 00007 | 00003539 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA<br>impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. af_06/2018 | M2 | 15,96 | 181,14 | 2.890,99 |
| **00073** | 00007 | 00005328 | 98563 SINAPI - PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA<br>proteção mecânica de superficie horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=3cm. af_09/2023 | M2 | 15,96 | 82,34 | 1.314,15 |
| **00074** | 00007 | 00005329 | 98565-SINAPI - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA<br>membrana acrílica, 3 demãos. af_09/2023 | M2 | 85,50 | 47,03 | 4.021,07 |
| **00075** | 00007 | 00005328 | 98563 SINAPI - PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA<br>proteção mecânica de superficie horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=3cm. af_09/2023 | M2 | 53,70 | 57,47 | 3.086,14 |

**Total do Lote: 11.312,35**

### *00008 REVESTIMENTO DE PAREDE*

| *ítem* | *Lote* | *Código* | *Especificação* | *Unidade* | *Quantidade* | *Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Prefeitura Municipal de Rio Bananal**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**

**Governo do Estado do Espirito Santo**

## PEDIDO DE COMPRA POR LOTE

*17/09/2026 10:14:27*

| | |
|---|---|
| *Número/Ano* | **000253 / 2026 - 15/09/2026** |
| *Secretaria* | **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** |
| *Local/Setor* | **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** |
| *Requerente* | **JOSE CARLOS FIORIM FIOROT** |
| *Período* | **à** |
| *Processo* | **/** |
| *Justificativa* | **contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de construção da sede do centro do idoso de são jorge, localizada na comunidade de são jorge de trindade, município de rio bananal/es.** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00076** | 00008 | 00001360 | CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3<br>espessura 5 mm | M2 | 671,76 | 9,59 | 6.442,18 |
| **00077** | 00008 | 00005303 | 120301-DER - EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 AREIA MEDIA OU GROSSO LAV. ESP. 20 MM<br>emboço de argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | M2 | 144,34 | 54,52 | 7.869,42 |
| **00078** | 00008 | 00004081 | 120303 DER-ES - REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GRO<br>areia media ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25mm. | M2 | 515,92 | 93,30 | 48.135,34 |
| **00079** | 00008 | 00004200 | 87275 SINAPI - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS ESMALTADA MEIA PAREDE 33X45 CM<br>revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas a meia altura das paredes. af_02/2023_pe | M2 | 144,34 | 102,21 | 14.752,99 |

**Total do Lote: 77.199,93**

***00009 PISO EM GERAL***

| *ítem* | *Lote* | *Código* | *Especificação* | *Unidade* | *Quantidade* | *Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00080** | 00009 | 00005330 | 200714 DER-ES - PREPARO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO TERRENO<br>preparo, regularização e compactação do terreno (compactador manual) para execução de piso de quadra | M2 | 1.005,65 | 27,31 | 27.464,30 |
| **00081** | 00009 | 00001348 | FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja incluido no custo) | M3 | 40,71 | 990,30 | 40.315,11 |
| **00082** | 00009 | 00004013 | 97113 SINAPI - APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO<br>aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | M2 | 891,80 | 3,47 | 3.094,55 |
| **00083** | 00009 | 00001697 | LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8 CM | M2 | 77,70 | 104,64 | 8.130,53 |
| **00084** | 00009 | 00003387 | PISO CERAMICO ESMALTADO 45 X 45 CM, PEI 5, CARGO PLUS WHITE<br>pei 5, acabamento semibrilho, ref. de cor cargo plus white eliane/equiv., assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | M2 | 77,70 | 123,16 | 9.569,53 |
| **00085** | 00009 | 00005331 | COP. ITA-048 - RODAPÉ CERÂMICO DE 10CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45C<br>. af_06/2014 - baseado sinapi (88649) | MT | 28,00 | 11,29 | 316,12 |
| **00086** | 00009 | 00005332 | COMP. ITP-170 - PISO EM CONCRETO ARMADO (TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, T-196<br>(2,11 kg/m2), diametro do fio = 5,0 mm) nível zero, nivelado a laser, espessura de 0,06 m, com juntas serradas 2,00 x 2,00 m. acabamento do concreto com polimento. | M2 | 434,76 | 146,26 | 63.588,00 |
| **00087** | 00009 | 00001447 | BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 6 CM | M2 | 113,85 | 122,62 | 13.960,29 |

**Prefeitura Municipal de Rio Bananal**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**

**Governo do Estado do Espirito Santo**

## PEDIDO DE COMPRA POR LOTE

*17/09/2026 10:14:27*

| | |
|---|---|
| *Número/Ano* | **000253 / 2026 - 15/09/2026** |
| *Secretaria* | **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** |
| *Local/Setor* | **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** |
| *Requerente* | **JOSE CARLOS FIORIM FIOROT** |
| *Período* | **à** |
| *Processo* | **/** |
| *Justificativa* | **contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de construção da sede do centro do idoso de são jorge, localizada na comunidade de são jorge de trindade, município de rio bananal/es.** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | resistencia a compressao minima de 35mpa, assentados sobre colchao de po de pedra na espessura de 10 cm | | | | |
| **00088** | 00009 | 00005332 | COMP. ITP-170 - PISO EM CONCRETO ARMADO (TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, T-196 (2,11 kg/m2), diametro do fio = 5,0 mm) nível zero, nivelado a laser, espessura de 0,06 m, com juntas serradas 2,00 x 2,00 m. acabamento do concreto com polimento. | M2 | 379,34 | 146,26 | 55.482,27 |

**Total do Lote: 221.920,70**

### *00010 FORROS E TETO*

| *ítem* | *Lote* | *Código* | *Especificação* | *Unidade* | *Quantidade* | *Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00089** | 00010 | 00003535 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM | M2 | 84,57 | 10,99 | 929,42 |
| **00090** | 00010 | 00003823 | 110302 DER-ES - REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA LAVADA no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | M2 | 84,57 | 105,28 | 8.903,53 |
| **00091** | 00010 | 00005333 | 104757 SINAPI - FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS inclusive estrutura de fixação. af_08/2023_ps | M2 | 425,83 | 169,29 | 72.088,76 |

**Total do Lote: 81.921,71**

### *00011 SERVIÇOS DE PINTURA*

| *ítem* | *Lote* | *Código* | *Especificação* | *Unidade* | *Quantidade* | *Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00092** | 00011 | 00004070 | 190117 DER-ES - PINTURA SOBRE PAREDES E FORROS, APLIC. MANUAL DUAS DEMAOS INCL. DEMAO DE SELADOR pintura sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, acabamento fosco, referência suvinil, coral e metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência suvinil, coral ou metalatex | M2 | 504,42 | 33,80 | 17.049,40 |
| **00093** | 00011 | 00004070 | 190117 DER-ES - PINTURA SOBRE PAREDES E FORROS, APLIC. MANUAL DUAS DEMAOS INCL. DEMAO DE SELADOR pintura sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, acabamento fosco, referência suvinil, coral e metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência suvinil, coral ou metalatex | M2 | 84,57 | 33,80 | 2.858,47 |
| **00094** | 00011 | 00004070 | 190117 DER-ES - PINTURA SOBRE PAREDES E FORROS, APLIC. MANUAL DUAS DEMAOS INCL. DEMAO DE SELADOR pintura sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, acabamento fosco, referência suvinil, coral e metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência suvinil, coral ou metalatex | M2 | 571,98 | 33,80 | 19.332,92 |
| **00095** | 00011 | 00004071 | 190417 DER-ES - PINTURA SOBRE METAL, APLIC. MANUAL DUAS DEMAOS INCL. DEMAO DE ANTICORROSIVO pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência suvinil, coral ou metalatex, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo | M2 | 2,59 | 72,56 | 187,93 |

**Prefeitura Municipal de Rio Bananal**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**

**Governo do Estado do Espirito Santo**

## PEDIDO DE COMPRA POR LOTE

*17/09/2026 10:14:27*

| | |
|---|---|
| *Número/Ano* | **000253 / 2026 - 15/09/2026** |
| *Secretaria* | **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** |
| *Local/Setor* | **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** |
| *Requerente* | **JOSE CARLOS FIORIM FIOROT** |
| *Período* | **à** |
| *Processo* | **/** |
| *Justificativa* | **contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de construção da sede do centro do idoso de são jorge, localizada na comunidade de são jorge de trindade, município de rio bananal/es.** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00096** | 00011 | 00004073 | 190602 DER-ES - PINTURA SOBRE PISO, APLIC. MANUAL DUAS DEMAOS<br>pintura sobre piso, aplicação manual, com duas demãos de tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência suvinil, coral, sherwin williams novacor, metalatex ou equivalente | M2 | 11,50 | 29,22 | 336,03 |

**Total do Lote: 39.764,75**

***00012 ESQUADRIAS***

| *ítem* | *Lote* | *Código* | *Especificação* | *Unidade* | *Quantidade* | *Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00097** | 00012 | 00005334 | COMP CMD-903 - PT-1 - PORTA DE ABRIR PARA BOX EM ALUMÍNIO, COM VENEZIANA COM VENTILAÇÃO<br>tarjeta livre/ocupado e dobradiças, ref.:vouga ou equivalente. - dim.: 0,6 x 1,6 m. | UND | 5,00 | 950,03 | 4.750,15 |
| **00098** | 00012 | 00005335 | COMP ALV-101 - PM-1 - PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA DE 80 X 210 CM, E = 35 MM<br>núcleo sarrafeado, estrutura usinada para fechadura, capa lisa em hdf, acabamento em primer para pintura, na cor branco gelo. | UND | 9,00 | 623,34 | 5.610,06 |
| **00099** | 00012 | 00005336 | COMP ALV-100 -PM-2 - PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA DE 90 X 210 CM, E = 35 MM<br>núcleo sarrafeado, estrutura usinada para fechadura, capa lisa em hdf, acabamento em primer para pintura, na cor branco gelo. | UND | 2,00 | 1.644,57 | 3.289,14 |
| **00100** | 00012 | 00001317 | PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO, LINHA 25<br>completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | M2 | 2,94 | 1.337,53 | 3.932,34 |
| **00101** | 00012 | 00005337 | COMP ITA-636 - PV-1 - PORTA DUPLA PIVOTANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM<br>perfis e peças de alumínio. dim.: 165x235 cm | UND | 3,00 | 3.329,17 | 9.987,51 |
| **00102** | 00012 | 00001318 | JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25<br>completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | M2 | 38,52 | 933,22 | 35.947,63 |
| **00103** | 00012 | 00003943 | 71703 DER-ES - JANELA TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COMPLETA<br>janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | M2 | 3,90 | 780,20 | 3.042,78 |
| **00104** | 00012 | 00001317 | PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO, LINHA 25<br>completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | M2 | 0,70 | 1.337,53 | 936,27 |
| **00105** | 00012 | 00005338 | COP. ITA-637 - J06 - JANELA / PORTA DE AÇO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16<br>pintada com esmalte sintético, inclusive fundo zarcão. (baseado sinapi 74136/001) | M2 | 2,80 | 1.503,00 | 4.208,40 |

**Total do Lote: 71.704,28**

**Prefeitura Municipal de Rio Bananal**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**

**Governo do Estado do Espirito Santo**

## PEDIDO DE COMPRA POR LOTE

*17/09/2026 10:14:27*

| | |
|---|---|
| *Número/Ano* | **000253 / 2026 - 15/09/2026** |
| *Secretaria* | **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** |
| *Local/Setor* | **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** |
| *Requerente* | **JOSE CARLOS FIORIM FIOROT** |
| *Período* | **à** |
| *Processo* | **/** |
| *Justificativa* | **contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de construção da sede do centro do idoso de são jorge, localizada na comunidade de são jorge de trindade, município de rio bananal/es.** |

### *00013 COBERTURA*

| *ítem* | *Lote* | *Código* | *Especificação* | *Unidade* | *Quantidade* | *Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00106** | 00013 | 00005339 | 94213 SINAPI - TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM<br>com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019 | M2 | 547,50 | 104,04 | 56.961,90 |
| **00107** | 00013 | 00005340 | 90302 DER-ES - RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26<br>rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado nº 26 com largura de 30 cm, incluso içamento | MT | 52,05 | 62,61 | 3.258,85 |
| **00108** | 00013 | 00005341 | COMP ITA-052 - CHAPIM DE PROTEÇÃO DE PLATIBANDA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ESPESSURA DE 2,00 CM<br>assentado com argamassa colante aciii e rejuntamento, inclusive execução de friso com serra mármore na face inferior de cada aba para pingadeira - (baseado setop pei-gra-005) | M2 | 21,10 | 453,51 | 9.569,06 |

**Total do Lote: 69.789,81**

### *00014 SERRALHERIA*

| *ítem* | *Lote* | *Código* | *Especificação* | *Unidade* | *Quantidade* | *Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00109** | 00014 | 00005342 | 99842 SINAPI - GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M<br>montantes tubulares de 1.1/4" espaçados 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com adesivo estrutural epoxi. af_10/2025_ps | MT | 3,85 | 897,26 | 3.454,45 |
| **00110** | 00014 | 00004658 | 99855 SINAPI - CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | MT | 3,85 | 156,95 | 604,26 |

**Total do Lote: 4.058,71**

### *00015 GRANITO EM GERAL*

| *ítem* | *Lote* | *Código* | *Especificação* | *Unidade* | *Quantidade* | *Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00111** | 00015 | 00001333 | BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM | M2 | 8,54 | 826,42 | 7.057,63 |
| **00112** | 00015 | 00005343 | COMP RBN-114 - TESTEIRA EM GRANITO CONZA ANDORINHA POLIDO H = 10CM<br>(baseada setop an-tes-005) | MT | 16,35 | 229,22 | 3.747,75 |
| **00113** | 00015 | 00005344 | COMP RBN-138 - EXECUÇÃO DE RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H=10CM | MT | 22,41 | 207,77 | 4.656,13 |
| **00114** | 00015 | 00004546 | 50206 DER-ES - DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM 3 CM DE ESPESSURA<br>divisória de granito cinza andorinha com 3 cm de espessura, fixada com cantoneira de ferro cromado | M2 | 14,27 | 727,15 | 10.376,43 |
| **00115** | 00015 | 00001874 | SOLEIRA DE GRANITO COM ESP. DE 2 CM E LARGURA DE 15 CM<br>af_09/2020 | MT | 9,04 | 67,74 | 612,37 |

**Prefeitura Municipal de Rio Bananal**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**

**Governo do Estado do Espirito Santo**

## PEDIDO DE COMPRA POR LOTE

*17/09/2026 10:14:27*

| | |
|---|---|
| *Número/Ano* | **000253 / 2026 - 15/09/2026** |
| *Secretaria* | **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** |
| *Local/Setor* | **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** |
| *Requerente* | **JOSE CARLOS FIORIM FIOROT** |
| *Período* | **à** |
| *Processo* | **/** |
| *Justificativa* | **contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de construção da sede do centro do idoso de são jorge, localizada na comunidade de são jorge de trindade, município de rio bananal/es.** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00116** | 00015 | 00005345 | COMP. CMEI-047 - PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHJA LARGURA 17 CM, ESP. 2CM | MT | 38,10 | 330,67 | 12.598,53 |

**Total do Lote: 39.048,84**

***00016 METAIS LOUÇAS E ACESSÓRIOS***

| *ítem* | *Lote* | *Código* | *Especificação* | *Unidade* | *Quantidade* | *Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00117** | 00016 | 00005115 | 100868 SINAPI - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE fornecimento e instalacao. af_002/2026 | UND | 4,00 | 396,25 | 1.585,00 |
| **00118** | 00016 | 00005346 | 100867 SINAPI - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE fornecimento e instalacao. af_02/2026 | UND | 2,00 | 383,42 | 766,84 |
| **00119** | 00016 | 00005114 | 100866 SINAPI - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE fornecimento e instalacao. af_02/2026 | UND | 4,00 | 364,15 | 1.456,60 |
| **00120** | 00016 | 00001149 | DUCHA MANUAL ACQUA JET, LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO REF.C 2195 marcas de referência fabrimar, deca ou docol | UND | 2,00 | 446,00 | 892,00 |
| **00121** | 00016 | 00005347 | COMP SRZ-040 - CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *40 X 34 X 12* CM | UND | 2,00 | 247,20 | 494,40 |
| **00122** | 00016 | 00005348 | 86915 SINAPI - TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2" OU 3/4" PADRÃO MÉDIO para lavatório, padrão médio, fornecimento e instalação af_01/2020 | UND | 6,00 | 149,35 | 896,10 |
| **00123** | 00016 | 00005349 | 86910 SINAPI - TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020 | UND | 2,00 | 134,86 | 269,72 |
| **00124** | 00016 | 00001680 | TORNEIRA PARA JARDIM DE 3/4" marcas de referência fabrimar, deca ou docol | UND | 6,00 | 191,89 | 1.151,34 |
| **00125** | 00016 | 00005350 | 170306 DER-ES - TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE LONGA 3/4" 1158 primor - docol ou equivalente | UND | 2,00 | 308,40 | 616,80 |
| **00126** | 00016 | 00005351 | 106766 SINAPI - DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO FIXAÇÃO af_02/2026 | UND | 4,00 | 112,30 | 449,20 |
| **00127** | 00016 | 00003647 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML. saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020 | UND | 4,00 | 98,05 | 392,20 |
| **00128** | 00016 | 00005352 | 106765 SINAPI - DISPENSER DE PLÁSTICO PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, INCLUSO FIXAÇÃO af_02/2026 | UND | 4,00 | 112,30 | 449,20 |
| **00129** | 00016 | 00004292 | 170546 DER-ES - TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO COM 2 BOJOS | UND | 1,00 | 653,03 | 653,03 |

**Prefeitura Municipal de Rio Bananal**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**

**Governo do Estado do Espirito Santo**

## PEDIDO DE COMPRA POR LOTE

*17/09/2026 10:14:27*

| | |
|---|---|
| *Número/Ano* | **000253 / 2026 - 15/09/2026** |
| *Secretaria* | **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** |
| *Local/Setor* | **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** |
| *Requerente* | **JOSE CARLOS FIORIM FIOROT** |
| *Período* | **à** |
| *Processo* | **/** |
| *Justificativa* | **contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de construção da sede do centro do idoso de são jorge, localizada na comunidade de são jorge de trindade, município de rio bananal/es.** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | inclusive válvula e sifão em pvc | | | | |
| **00130** | 00016 | 00005353 | COMP. MRN-110 - ESPELHO EM CRISTAL NACIONAL 4MM (DIMENSÕES 90X160CM). | UND | 2,00 | 799,97 | 1.599,94 |
| **00131** | 00016 | 00005354 | COMP. CMD-910 - ESPELHO EM CRISTAL NACIONAL 4MM (DIMENSÕES 40X90CM). | UND | 2,00 | 643,75 | 1.287,50 |
| **00132** | 00016 | 00005355 | 86901 SINAPI - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE<br>fornecimento e instalação. af_01/2020 | UND | 4,00 | 229,85 | 919,40 |
| **00133** | 00016 | 00005356 | 170124 DER-ES - LAVATORIO SUSPENSO DE CANTO - IZY - L101<br>lavatório suspenso de canto - izy - l101 - deca ou equivalente, inclusive válvula de saída cromada 1", sifão em metal cromado 1" x 1/2", engate flexível trançado inox 1/2" x 30cm e parafusos para fixação, exclusive torneira | UND | 2,00 | 815,06 | 1.630,12 |
| **00134** | 00016 | 00003630 | BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA BRANCA, COM CAIXA ACOPLADA DUPLO ACIONAMENTO<br>bacia sanitária de louça branca, com caixa acoplada duplo acionamento, marca de ref. deca linha ravena ou equivalente, inclusive assento plástico e acessórios de fixação | UND | 5,00 | 1.575,18 | 7.875,90 |
| **00135** | 00016 | 00005357 | 170126 DER-ES - BACIA CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA SEM ABERTURA FRONTAL<br>bacia convencional de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais, vogue plus conforto - p510, inclusive assento em poliéster, ref. ap51 - deca ou equivalente, tubo de ligação metal cromado com canopla, anel de vedação e parafusos para fixação | UND | 2,00 | 4.704,12 | 9.408,24 |
| **00136** | 00016 | 00004064 | 170107 DER-ES - MICTORIO DE LOUCA BRANCA<br>mictório de louça branca, marcas de referência deca, celite ou ideal standard, inclusive engates cromados | UND | 2,00 | 1.175,14 | 2.350,28 |

**Total do Lote: 35.143,81**

### *00017 PAISAGISMO E URBANISMO*

| *ítem* | *Lote* | *Código* | *Especificação* | *Unidade* | *Quantidade* | *Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00137** | 00017 | 00005358 | 98519 SINAPI - REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. af_07/2024 | M2 | 54,64 | 6,54 | 357,35 |
| **00138** | 00017 | 00001449 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL | M2 | 54,64 | 48,15 | 2.630,92 |
| **00139** | 00017 | 00001697 | LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8 CM | M2 | 15,39 | 104,64 | 1.610,41 |
| **00140** | 00017 | 00005359 | 101094 SINAPI - PPISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA<br>assentado sobre argamassa. af_02/2026 | M2 | 15,39 | 255,90 | 3.938,30 |
| **00141** | 00017 | 00003447 | MEIO FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO 15X12X30X100CM<br>meio fio de concreto pré-moldado com dimensões de | MT | 44,93 | 99,29 | 4.461,10 |

**Prefeitura Municipal de Rio Bananal**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**

**Governo do Estado do Espirito Santo**

## PEDIDO DE COMPRA POR LOTE

*17/09/2026 10:14:27*

| | |
|---|---|
| *Número/Ano* | **000253 / 2026 - 15/09/2026** |
| *Secretaria* | **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** |
| *Local/Setor* | **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** |
| *Requerente* | **JOSE CARLOS FIORIM FIOROT** |
| *Período* | **à** |
| *Processo* | **/** |
| *Justificativa* | **contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de construção da sede do centro do idoso de são jorge, localizada na comunidade de são jorge de trindade, município de rio bananal/es.** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15x12x30x100cm, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | | | | |
| **00142** | 00017 | 00005360 | COMP. SRA-607 - CORDÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO BOLEADO 10X10CM<br>assentado sobre base de bloco concreto. | MT | 47,84 | 73,83 | 3.532,03 |

**Total do Lote: 16.530,11**

### *00018 INSTALAÇÕES HIROSSANITÁRIAS*

| *ítem* | *Lote* | *Código* | *Especificação* | *Unidade* | *Quantidade* | *Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00143** | 00018 | 00001661 | PADRAO DE ENTRADA D' AGUA COM CAVALETE DE PVC PARA HIDROMETRO DIAMETRO 3/4 PADRAO 1C DA CESAN<br>padrão de entrada d' água com cavalete de pvc para hidrômetro com diâmetro de 3/4" - padrão 1c da cesan. instalado em vão de muro protegido com gradeamento. inclusive base de concreto magro, tubulação, conexões e registro. conferir detalhe. | UND | 1,00 | 605,12 | 605,12 |
| **00144** | 00018 | 00001681 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 20MM (3/4") | UND | 1,00 | 101,90 | 101,90 |
| **00145** | 00018 | 00003576 | TORNEIRA DE BÓIA DE PVC, DIÂM. 3/4" (20MM) | UND | 1,00 | 190,60 | 190,60 |
| **00146** | 00018 | 00001727 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES | MT | 88,11 | 33,44 | 2.946,40 |
| **00147** | 00018 | 00004232 | 170562 DER - BEBEDOURO ELETRICO DE PRESSÃO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS<br>bebebedouro elétrico de pressão para portadores de necessidades especiais ibbl bdf300 ou equivalente | UND | 2,00 | 4.515,86 | 9.031,72 |
| **00148** | 00018 | 00001149 | DUCHA MANUAL ACQUA JET, LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO REF.C 2195<br>marcas de referência fabrimar, deca ou docol | UND | 2,00 | 446,00 | 892,00 |
| **00149** | 00018 | 00004445 | 86886 SINAPI - ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM<br>fornecimento e instalação. af_01/2020 | UND | 8,00 | 75,75 | 606,00 |
| **00150** | 00018 | 00005361 | COMP. RBN-152 - TUBO DE PVC PARA VÁLVULA DE DESCARGA VDE (1.1/2") COM JOELHO<br>(baseado iopes 170121) | UND | 7,00 | 34,40 | 240,80 |
| **00151** | 00018 | 00005362 | COMP. RBN-151 - KIT DE INSTALAÇÃO DE BACIAS CONVENCIONAIS,<br>fornecimento de todos os acessórios (parafusos de fixação, anel de vedação, bolsa e tubo de ligação cromado com canopla de acabamento), exclusive fornecimento do bacia e assento para bacia. (baseado iopes 170121) | UND | 7,00 | 340,98 | 2.386,86 |
| **00152** | 00018 | 00004221 | 141104-DER -CAIXA DE GORDURA EM ALV. BLOCO CONCR. 9X19X39CM, 60X60CM E HMÁX=1M COM TAMPA EM CONCRETO<br>caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto | UND | 1,00 | 963,53 | 963,53 |

**Prefeitura Municipal de Rio Bananal**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**

**Governo do Estado do Espirito Santo**

## PEDIDO DE COMPRA POR LOTE

*17/09/2026 10:14:27*

| | |
|---|---|
| *Número/Ano* | **000253 / 2026 - 15/09/2026** |
| *Secretaria* | **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** |
| *Local/Setor* | **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** |
| *Requerente* | **JOSE CARLOS FIORIM FIOROT** |
| *Período* | **à** |
| *Processo* | **/** |
| *Justificativa* | **contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de construção da sede do centro do idoso de são jorge, localizada na comunidade de são jorge de trindade, município de rio bananal/es.** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00153** | 00018 | 00001173 | CAIXA DE INSPECAO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMAX=1M<br>c/ tampa de ferro fundido lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento - instalações hidrossanitárias | UND | 7,00 | 910,05 | 6.370,35 |
| **00154** | 00018 | 00001162 | CAIXA SIFONADA EM PVC, DIAM. 150MM, COM GRELHA E PORTA GRELHA QUADRADOS, EM ACO INOX | UND | 6,00 | 206,75 | 1.240,50 |
| **00155** | 00018 | 00005363 | 89708 SINAPI - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA<br>fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UND | 4,00 | 181,43 | 725,72 |
| **00156** | 00018 | 00005364 | COMP. ORP-196 - DISPOSITIVO ANTIESPUMA EM CAIXA DE RALO 150MM | UND | 1,00 | 49,12 | 49,12 |
| **00157** | 00018 | 00005365 | 142114 DER-ES - TAMPA PARA CAIXA SIFONADA, EM PVC, DE 150X150M | UND | 1,00 | 21,59 | 21,59 |
| **00158** | 00018 | 00005366 | 142115 DER-ES - GRELHA QUADRADA PARA CAIXA SIFONADA EM AÇO INOXIDAVEL 430<br>(anti-dengue) com caixilho rotativa, dimensões 150x150mm | UND | 3,00 | 59,02 | 177,06 |
| **00159** | 00018 | 00005367 | 142104 DER-ES - SIFAO AJUSTAVEL EM PVC MULTIUSO TIPO COPO, BRANCO 32,5 X 70CM<br>sifão ajustável em pvc multiuso tipo copo, branco 32,5 x 70cm, inclusive bucha de redução para acoplamento de válvulas de diâmetros 7/8?, 1?, 1.1/4? e 1.1/2? (pia, tanque e lavatório) | UND | 10,00 | 31,58 | 315,80 |
| **00160** | 00018 | 00005368 | COMP. RBN-154 - SIFÃO CROMADO 1X2"/1X11/2" PARA MICTÓRIO DECA<br>fornecimento e instalação. (baseado sinapi 86881) | UND | 2,00 | 300,59 | 601,18 |
| **00161** | 00018 | 00005369 | 86877 SINAPI - VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO<br>com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_01/2020 | UND | 6,00 | 102,17 | 613,02 |
| **00162** | 00018 | 00005370 | 86878 SINAPI - VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA<br>fornecimento e instalação. af_01/2020 | UND | 2,00 | 110,01 | 220,02 |
| **00163** | 00018 | 00005369 | 86877 SINAPI - VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO<br>com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_01/2020 | UND | 2,00 | 102,17 | 204,34 |

**Prefeitura Municipal de Rio Bananal**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**

**Governo do Estado do Espirito Santo**

## PEDIDO DE COMPRA POR LOTE

*17/09/2026 10:14:27*

| | |
|---|---|
| *Número/Ano* | **000253 / 2026 - 15/09/2026** |
| *Secretaria* | **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** |
| *Local/Setor* | **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** |
| *Requerente* | **JOSE CARLOS FIORIM FIOROT** |
| *Período* | **à** |
| *Processo* | **/** |
| *Justificativa* | **contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de construção da sede do centro do idoso de são jorge, localizada na comunidade de são jorge de trindade, município de rio bananal/es.** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00164** | 00018 | 00001663 | TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXOES | MT | 57,98 | 101,89 | 5.907,58 |
| **00165** | 00018 | 00001166 | TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXOES - instalações hidrossanitárias | MT | 9,10 | 46,73 | 425,24 |
| **00166** | 00018 | 00001167 | TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES - instalações hidrossanitárias | MT | 21,70 | 59,32 | 1.287,24 |
| **00167** | 00018 | 00001168 | TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO 75MM (3"), INCLUSIVE CONEXOES - instalações hidrossanitárias | MT | 10,59 | 85,63 | 906,82 |
| **00168** | 00018 | 00005371 | 89531 SINAPI - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 | UND | 1,00 | 66,89 | 66,89 |
| **00169** | 00018 | 00005372 | 89591 SINAPI - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | UND | 2,00 | 231,58 | 463,16 |
| **00170** | 00018 | 00005373 | 89529 SINAPI - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 | UND | 5,00 | 64,79 | 323,95 |
| **00171** | 00018 | 00005374 | 89590 SINAPI - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | UND | 12,00 | 238,02 | 2.856,24 |
| **00172** | 00018 | 00004587 | 89512 SINAPI - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 | MT | 13,50 | 93,99 | 1.268,87 |
| **00173** | 00018 | 00005375 | 89580 SINAPI - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | MT | 46,35 | 137,30 | 6.363,86 |
| **00174** | 00018 | 00005376 | COMP IPS-045- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CALHA EM CHAPA GALVANIZADA 30 X 15 CM (baseado sinapi 94228) | MT | 55,75 | 112,14 | 6.251,81 |
| **00175** | 00018 | 00005377 | COMP RBN-156 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CALHA EM CHAPA GALVANIZADA 20 X 15 CM (baseado sinapi 94228) | MT | 7,00 | 93,82 | 656,74 |
| **00176** | 00018 | 00005378 | 7752 ORSE - RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=100MM | UND | 4,00 | 96,91 | 387,64 |
| **00177** | 00018 | 00005379 | 4283 ORSE - RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=150MM | UND | 2,00 | 58,05 | 116,10 |
| **00178** | 00018 | 00004223 | 104348-SINAPI - TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50MM | UND | 1,00 | 21,57 | 21,57 |

**Prefeitura Municipal de Rio Bananal**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**

**Governo do Estado do Espirito Santo**

## PEDIDO DE COMPRA POR LOTE

*17/09/2026 10:14:27*

| | |
|---|---|
| *Número/Ano* | **000253 / 2026 - 15/09/2026** |
| *Secretaria* | **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** |
| *Local/Setor* | **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** |
| *Requerente* | **JOSE CARLOS FIORIM FIOROT** |
| *Período* | **à** |
| *Processo* | **/** |
| *Justificativa* | **contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de construção da sede do centro do idoso de são jorge, localizada na comunidade de são jorge de trindade, município de rio bananal/es.** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventila ção. af_08/2022 | | | | |
| **00179** | 00018 | 00005380 | 104351-SINAPI - TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 75MM<br>terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventila ção. af_08/2022 | UND | 4,00 | 44,03 | 176,12 |
| **00180** | 00018 | 00001167 | TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES<br>- instalações hidrossanitárias | MT | 19,30 | 59,32 | 1.144,88 |
| **00181** | 00018 | 00001168 | TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO 75MM (3"), INCLUSIVE CONEXOES<br>- instalações hidrossanitárias | MT | 20,55 | 85,63 | 1.759,70 |
| **00182** | 00018 | 00003644 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 25MM (1") | UND | 1,00 | 133,76 | 133,76 |
| **00183** | 00018 | 00001419 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 65MM (21/2") | UND | 1,00 | 694,01 | 694,01 |
| **00184** | 00018 | 00001682 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 40MM (11/2") | UND | 1,00 | 236,51 | 236,51 |
| **00185** | 00018 | 00001420 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 50MM (2") | UND | 2,00 | 331,43 | 662,86 |
| **00186** | 00018 | 00001171 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DIAM. 25MM (1")<br>marcas de referência fabrimar, deca ou docol | UND | 2,00 | 254,78 | 509,56 |
| **00187** | 00018 | 00001372 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DIAM. 40MM (11/2")<br>marcas de referência fabrimar, deca ou docol | UND | 2,00 | 333,24 | 666,48 |
| **00188** | 00018 | 00001732 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DIAM. 32MM (11/4")<br>marcas de referência fabrimar, deca ou docol | UND | 1,00 | 317,57 | 317,57 |
| **00189** | 00018 | 00001172 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DIAM. 20MM (3/4")<br>marcas de referência fabrimar, deca ou docol | UND | 5,00 | 215,33 | 1.076,65 |
| **00190** | 00018 | 00003646 | REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA DIAM. 20MM (3/4")<br>registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência fabrimar, deca ou docol | UND | 2,00 | 212,01 | 424,02 |
| **00191** | 00018 | 00005381 | 170346 DER-ES - VALVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO CANOPLA METAL CROMADO<br>válvula de descarga com acabamento canopla metal cromado, diâmetro 40mm (1.1/2"), referência fabrimar, deca, docol ou equivalente | UND | 7,00 | 573,48 | 4.014,36 |
| **00192** | 00018 | 00005382 | COMP. RBN-155 - VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO<br>marca de referência pressmatic docol, mod. 17015106 ou equivalente. (baseado iopes 140714) | UND | 2,00 | 1.218,17 | 2.436,34 |
| **00193** | 00018 | 00003506 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 20MM | MT | 3,46 | 29,83 | 103,21 |

**Prefeitura Municipal de Rio Bananal**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**

**Governo do Estado do Espirito Santo**

## PEDIDO DE COMPRA POR LOTE

*17/09/2026 10:14:27*

| | |
|---|---|
| *Número/Ano* | **000253 / 2026 - 15/09/2026** |
| *Secretaria* | **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** |
| *Local/Setor* | **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** |
| *Requerente* | **JOSE CARLOS FIORIM FIOROT** |
| *Período* | **à** |
| *Processo* | **/** |
| *Justificativa* | **contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de construção da sede do centro do idoso de são jorge, localizada na comunidade de são jorge de trindade, município de rio bananal/es.** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | | | | |
| **00194** | 00018 | 00001727 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES | MT | 17,75 | 33,44 | 593,56 |
| **00195** | 00018 | 00001170 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 32MM (1"), INCLUSIVE CONEXOES | MT | 27,31 | 41,42 | 1.131,18 |
| **00196** | 00018 | 00001728 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 40MM (11/4"), INCLUSIVE CONEXOES | MT | 12,52 | 56,60 | 708,63 |
| **00197** | 00018 | 00001169 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 50MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXOES | MT | 46,65 | 68,86 | 3.212,32 |
| **00198** | 00018 | 00001729 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 60MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES | MT | 6,30 | 96,01 | 604,86 |
| **00199** | 00018 | 00001730 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 75MM (21/2"), INCLUSIVE CONEXOES | MT | 7,79 | 136,23 | 1.061,23 |
| **00200** | 00018 | 00005383 | 170528 DER-ES - RESERVATORIO DE POLIETILENO DE 5000 L reservatório de polietileno de 5.000 l, inclusive peça de madeira 6 x 16 cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia | UND | 1,00 | 5.345,03 | 5.345,03 |

**Total do Lote: 82.820,18**

### *00019 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS*

| *ítem* | *Lote* | *Código* | *Especificação* | *Unidade* | *Quantidade* | *Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00201** | 00019 | 00005053 | 91941 SINAPI - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE fornecimento e instalação. af_03/2023 | UND | 58,00 | 20,86 | 1.209,88 |
| **00202** | 00019 | 00005384 | 91944 SINAPI - CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE fornecimento e instalação. af_03/2023 | UND | 2,00 | 25,10 | 50,20 |
| **00203** | 00019 | 00005056 | 91937 SINAPI - CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE fornecimento e instalação. af_03/2023 | UND | 21,00 | 28,68 | 602,28 |
| **00204** | 00019 | 00005385 | 95802 SINAPI - CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1") aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022 | UND | 35,00 | 75,45 | 2.640,75 |
| **00205** | 00019 | 00001261 | ELETRODUTO APARENTE DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DIAMETRO 1" - cabeamento estruturado | MT | 110,00 | 35,01 | 3.851,10 |
| **00206** | 00019 | 00001834 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 20MM (3/4") INSTALADA EM PAREDE curva 90 graus para eletroduto, aço galvanizado, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação. | UND | 10,00 | 26,06 | 260,60 |
| **00207** | 00019 | 00001777 | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 1" | UND | 130,00 | 15,20 | 1.976,00 |

**Prefeitura Municipal de Rio Bananal**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**

**Governo do Estado do Espirito Santo**

## PEDIDO DE COMPRA POR LOTE

*17/09/2026 10:14:27*

| | |
|---|---|
| *Número/Ano* | **000253 / 2026 - 15/09/2026** |
| *Secretaria* | **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** |
| *Local/Setor* | **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** |
| *Requerente* | **JOSE CARLOS FIORIM FIOROT** |
| *Período* | **à** |
| *Processo* | **/** |
| *Justificativa* | **contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de construção da sede do centro do idoso de são jorge, localizada na comunidade de são jorge de trindade, município de rio bananal/es.** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00208** | 00019 | 00005386 | 91855 SINAPI - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO PVC DN 25MM (3/4") PAREDE<br>eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | MT | 115,00 | 18,41 | 2.117,15 |
| **00209** | 00019 | 00005387 | 91856 SINAPI - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO PVC DN 32MM (1") PAREDE<br>eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | MT | 13,00 | 20,50 | 266,50 |
| **00210** | 00019 | 00001217 | ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/2"<br>marca ref. kanaflex ou equivalente - instalações elétricas | MT | 15,00 | 40,65 | 609,75 |
| **00211** | 00019 | 00003635 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORN. E INST.. AF 09/2017 | UND | 8,00 | 93,35 | 746,80 |
| **00212** | 00019 | 00005388 | 91975 SINAPI - INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA<br>fornecimento e instalação. af_03/2023 | UND | 1,00 | 154,98 | 154,98 |
| **00213** | 00019 | 00005388 | 91975 SINAPI - INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA<br>fornecimento e instalação. af_03/2023 | UND | 4,00 | 154,98 | 619,92 |
| **00214** | 00019 | 00005389 | 91994 SINAPI - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA<br>fornecimento e instalação. af_03/2023 | UND | 4,00 | 46,03 | 184,12 |
| **00215** | 00019 | 00005390 | 91992 SINAPI - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA<br>fornecimento e instalação. af_03/2023 | UND | 8,00 | 86,49 | 691,92 |
| **00216** | 00019 | 00004216 | 92008-SINAPI - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS) 2P+T 10A SUPORTE E PLACA<br>tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/202 | UND | 19,00 | 91,39 | 1.736,41 |
| **00217** | 00019 | 00005391 | 92004 SINAPI - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA<br>fornecimento e instalação. af_03/2023 | UND | 15,00 | 106,66 | 1.599,90 |
| **00218** | 00019 | 00005392 | 12021 ORSE - LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE OU TUBO LED 2 X 18/20 W<br>(tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa, com lampada tubo led | UND | 27,00 | 238,73 | 6.445,71 |
| **00219** | 00019 | 00005393 | 12793 ORSE - LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA TUBULAR T8, 2X18W<br>ip65, 65cm, ref.: lmip65 2x18 - t8c, da g-light ou similar, exclusive lâmpadas | UND | 20,00 | 171,27 | 3.425,40 |
| **00220** | 00019 | 00005058 | 91926 SINAPI - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, CIRCUITOS TERMINAIS<br>cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais. fornecimento e instalação. af_03/2023 | MT | 1.100,00 | 7,82 | 8.602,00 |
| **00221** | 00019 | 00005394 | 91929 SINAPI - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS | MT | 280,00 | 12,80 | 3.584,00 |

**Prefeitura Municipal de Rio Bananal**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**

**Governo do Estado do Espirito Santo**

## PEDIDO DE COMPRA POR LOTE

*17/09/2026 10:14:27*

| | |
|---|---|
| *Número/Ano* | **000253 / 2026 - 15/09/2026** |
| *Secretaria* | **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** |
| *Local/Setor* | **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** |
| *Requerente* | **JOSE CARLOS FIORIM FIOROT** |
| *Período* | **à** |
| *Processo* | **/** |
| *Justificativa* | **contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de construção da sede do centro do idoso de são jorge, localizada na comunidade de são jorge de trindade, município de rio bananal/es.** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | fornecimento e instalação. af_03/2023 | | | | |
| **00222** | 00019 | 00005395 | 91935 SINAPI - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS fornecimento e instalação. af_03/2023 | MT | 100,00 | 45,02 | 4.502,00 |
| **00223** | 00019 | 00004214 | 101881-SINAPI - QUADRO DISTRIBUIÇÃO ENERGIA EMBUTIR TRIFASICO 40 DISJ. DIN BAR. 100A quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 40 disjuntores din 100a - fornecimento e i nstalação. af_10/2020 | UND | 1,00 | 1.242,72 | 1.242,72 |
| **00224** | 00019 | 00005396 | 9041 ORSE - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V | UND | 4,00 | 117,72 | 470,88 |
| **00225** | 00019 | 00001209 | MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2) ref. siemens, ge, schneider ou equivalente | UND | 1,00 | 139,48 | 139,48 |
| **00226** | 00019 | 00003760 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A fornecimento e instalação. af_04/2016 | UND | 5,00 | 70,22 | 351,10 |
| **00227** | 00019 | 00004429 | 93654 SINAPI - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A fornecimento e instalação. af_07/2025 | UND | 18,00 | 15,56 | 280,08 |
| **00228** | 00019 | 00003590 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 25A, 30MA, 2 MÓDULOS | UND | 8,00 | 196,89 | 1.575,12 |

**Total do Lote: 49.936,75**

### *00020 CABEAMENTO ESTRUTURADO*

| *ítem* | *Lote* | *Código* | *Especificação* | *Unidade* | *Quantidade* | *Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00229** | 00020 | 00005053 | 91941 SINAPI - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE fornecimento e instalação. af_03/2023 | UND | 9,00 | 20,86 | 187,74 |
| **00230** | 00020 | 00005385 | 95802 SINAPI - CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1") aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022 | UND | 5,00 | 75,45 | 377,25 |
| **00231** | 00020 | 00001260 | ELETRODUTO APARENTE DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DIAMETRO 3/4" | MT | 50,00 | 21,69 | 1.084,50 |
| **00232** | 00020 | 00001834 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 20MM (3/4") INSTALADA EM PAREDE curva 90 graus para eletroduto, aço galvanizado, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação. | UND | 5,00 | 26,06 | 130,30 |
| **00233** | 00020 | 00003586 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 3/4" | UND | 43,00 | 15,20 | 653,60 |
| **00234** | 00020 | 00005387 | 91856 SINAPI - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO PVC DN 32MM (1") PAREDE eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | MT | 20,00 | 20,50 | 410,00 |

**Prefeitura Municipal de Rio Bananal**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**

**Governo do Estado do Espirito Santo**

## PEDIDO DE COMPRA POR LOTE

*17/09/2026 10:14:27*

| | |
|---|---|
| *Número/Ano* | **000253 / 2026 - 15/09/2026** |
| *Secretaria* | **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** |
| *Local/Setor* | **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** |
| *Requerente* | **JOSE CARLOS FIORIM FIOROT** |
| *Período* | **à** |
| *Processo* | **/** |
| *Justificativa* | **contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de construção da sede do centro do idoso de são jorge, localizada na comunidade de são jorge de trindade, município de rio bananal/es.** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00235** | 00020 | 00005397 | 97669 SINAPI - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | MT | 28,00 | 31,43 | 880,04 |
| **00236** | 00020 | 00004516 | 160110 DER-ES - CAIXA DE TELEFONE EM CHAPA DE ACO PADRAO TELEBRAS DO TIPO CIE-4 600X600X120MM | UND | 1,00 | 639,67 | 639,67 |
| **00237** | 00020 | 00005398 | COMP. SRA-501 - CAIXA SUBTERRÂNEA DE ENTRADA TELEFÔNICA TIPO R1 - PADRÃO TELEBRAS inclusive escavação, preparação de fundo de vala, reaterro e bota fora (baseado setop ele-cxs-125 | UND | 1,00 | 1.142,88 | 1.142,88 |
| **00238** | 00020 | 00005399 | 160873 DER-ES - TOMADA 4" X 4" COM 2 CONECTORES RJ 45 FEMEA CAT. 6 | UND | 9,00 | 77,17 | 694,53 |
| **00239** | 00020 | 00005412 | 160851 DER-ES - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO DE REDE PAR TRANCADO 4 PARES CATEGORIA 6 | MT | 294,00 | 8,46 | 2.487,24 |
| **00240** | 00020 | 00005413 | 160848 DER-ES - PATCH CORD GIGALAN FAST-LAN EXTRA FLEXIVEL CAT 6 U/UTP RJ-45 - 3,00 M | UND | 18,00 | 51,42 | 925,56 |
| **00241** | 00020 | 00005414 | 98270 SINAPI - CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO fornecimento e instalação. af_11/2019 | MT | 10,00 | 54,76 | 547,60 |
| **00242** | 00020 | 00001245 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MINI RACK DE PAREDE PADRAO 19" - 12 U´S X 570MM - cabeamento estruturado | UND | 1,00 | 918,98 | 918,98 |
| **00243** | 00020 | 00004616 | 98302 SINAPI - PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 fornecimento e instalação. af_11/2019 | UND | 1,00 | 1.678,81 | 1.678,81 |
| **00244** | 00020 | 00005400 | 160826 DER-ES - GUIA DE CABOS FECHADO HORIZONTAL PADRÃO 19" - 2 U´S, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19" | UND | 1,00 | 72,52 | 72,52 |
| **00245** | 00020 | 00005401 | COMP. ITA-633 - VOICE PANEL PARA RACK 50 PORTAS RJ45 / RJ11 IDC 110 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | 988,80 | 988,80 |
| **00246** | 00020 | 00003621 | CALHA COM 8 TOMADAS 20A, INCLUS. FIXAÇÃO EM RACK PADRÃO 19", COM CHICOTE DE 2 METROS DE COMPRIMENTO | UND | 1,00 | 175,18 | 175,18 |

**Total do Lote: 13.995,20**

***00021 SPDA***

| *ítem* | *Lote* | *Código* | *Especificação* | *Unidade* | *Quantidade* | *Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00247** | 00021 | 00001847 | CABO DE COBRE NU SECAO DE 16.0 MM2 | MT | 6,00 | 39,24 | 235,44 |
| **00248** | 00021 | 00001849 | CABO DE COBRE NU 35MM2, REF. TEL-5750 marca de referencia termotecnica ou equivalente | MT | 110,00 | 74,18 | 8.159,80 |
| **00249** | 00021 | 00001848 | CABO DE COBRE NU 50MM2, REF. TEL-5750 marca de referencia termotecnica ou equivalente | MT | 4,00 | 105,12 | 420,48 |

**Prefeitura Municipal de Rio Bananal**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**

**Governo do Estado do Espirito Santo**

## PEDIDO DE COMPRA POR LOTE

*17/09/2026 10:14:27*

| | |
|---|---|
| *Número/Ano* | **000253 / 2026 - 15/09/2026** |
| *Secretaria* | **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** |
| *Local/Setor* | **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** |
| *Requerente* | **JOSE CARLOS FIORIM FIOROT** |
| *Período* | **à** |
| *Processo* | **/** |
| *Justificativa* | **contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de construção da sede do centro do idoso de são jorge, localizada na comunidade de são jorge de trindade, município de rio bananal/es.** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00250** | 00021 | 00005402 | 10908 ORSE - BARRA DE AÇO REDONDA RE-BAR3/8" X 3,00M | UND | 189,00 | 71,76 | 13.562,64 |
| **00251** | 00021 | 00004648 | 96986 SINAPI - HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS fornecimento e instalação. af_08/2023 | UND | 264,00 | 106,83 | 28.203,12 |
| **00252** | 00021 | 00005403 | 7904 ORSE - CLIPS 3/8" PARA HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA ref:tel-5238 - rev - 02 | MT | 454,00 | 18,54 | 8.417,16 |
| **00253** | 00021 | 00005404 | COMP. RBN-158 - CONECTOR ATERRINSERT COM DISCO EM LATÃO E ROSCA FÊMEA M12 ref.: tel 656 termotécnica ou equivalente. (baseado setop spda-con-005) | UND | 2,00 | 99,73 | 199,46 |
| **00254** | 00021 | 00001305 | PRESILHA DE LATAO REF. 744 inclusive parafuso fenda dn 4,2x32mm e bucha nylon dn 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. termotécnica ou equivalente - instalações spda | UND | 110,00 | 17,66 | 1.942,60 |
| **00255** | 00021 | 00005405 | COMP. RBN-148 - TERMINAL ESTANHADO DE 1 COMPRESSAO 1 FURO, 16MM² ref. tel-5116, marca de referência termotécnica ou equivalente. (baseado iopes 160328) | UND | 18,00 | 23,50 | 423,00 |
| **00256** | 00021 | 00001299 | CAIXA DE EQUALIZACAO DE POTENCIAIS PARA USO INTERNO E EXTERNO com cinco (5) terminais para aterramento (bep), em polipropileno, ref. tel-902, marca de referencia termotecnica ou equivalente - instalações spda | UND | 1,00 | 275,32 | 275,32 |
| **00257** | 00021 | 00005406 | 152031 DER-ES - CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT BOLT PARA CABO DE 35.0 MM2 | UND | 16,00 | 39,94 | 639,04 |
| **00258** | 00021 | 00005406 | 152031 DER-ES - CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT BOLT PARA CABO DE 35.0 MM2 | UND | 32,00 | 39,94 | 1.278,08 |

**Total do Lote: 63.756,14**

### *00022 SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO*

| *ítem* | *Lote* | *Código* | *Especificação* | *Unidade* | *Quantidade* | *Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00259** | 00022 | 00004234 | 160605-DER - EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL DE PO QUIMICO ABC COM CAPACIDADE 2A-20B:C (6 KG) extintor de incêndio portátil de pó químico abc com capacidade 2a-20b:c (6 kg), inclusive suporte para fixação, exclusive placa sinalizadora em pvc fotoluminescente | UND | 4,00 | 264,92 | 1.059,68 |
| **00260** | 00022 | 00005407 | COMP. CSL-040 - BLOCO AUTONOMO P/ ILUMINACAO DE EMERGENCIA ALTA POTENCIA 110 W com dois faróis de fluxo luminoso igual a 2000 lúmens (2 x 1000) acende automaticamente quando falta energia na rede elétrica convencional e possui baterias recarregáveis com autonomia mínima para 3 horas. | UND | 7,00 | 463,33 | 3.243,31 |
| **00261** | 00022 | 00005408 | COMP. DJQ-286 - PLACA DE SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA S2, S6, S8, S9, S12 | UND | 11,00 | 50,03 | 550,33 |

**Prefeitura Municipal de Rio Bananal**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**

**Governo do Estado do Espirito Santo**

## PEDIDO DE COMPRA POR LOTE

*17/09/2026 10:14:27*

| | |
|---|---|
| *Número/Ano* | **000253 / 2026 - 15/09/2026** |
| *Secretaria* | **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** |
| *Local/Setor* | **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** |
| *Requerente* | **JOSE CARLOS FIORIM FIOROT** |
| *Período* | **à** |
| *Processo* | **/** |
| *Justificativa* | **contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de construção da sede do centro do idoso de são jorge, localizada na comunidade de são jorge de trindade, município de rio bananal/es.** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00262** | 00022 | 00005409 | COMP. PRT-092 - PLACA DE INDICAÇÃO, QUADRADO OU RETANGULAR, COR CONTRASTANTE COM A MENSAGEM código m1 dimensões (referente indicação dos sistemas de combate a incêndio existentes na edificação) | UND | 1,00 | 82,52 | 82,52 |
| **00263** | 00022 | 00005410 | COMP. PRT-093 - PLACA DE INDICAÇÃO, QUADRADO OU RETANGULAR, COR CONTRASTANTE COM A MENSAGEM código m2 dimensões (referente indicação dos sistemas de combate a incêndio existentes na edificação) | UND | 2,00 | 64,94 | 129,88 |
| **00264** | 00022 | 00005411 | COMP. SST-097 - PLACA COM INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES (E5), QUADRADAS, C/ FUNDO VERMELHA pictograma fotoluminescente e dimensões 200x200 mm (baseado setop inc-pla-005) | UND | 4,00 | 64,94 | 259,76 |

**Total do Lote: 5.325,48**

***00023 SERVIÇOS FINAIS***

| *ítem* | *Lote* | *Código* | *Especificação* | *Unidade* | *Quantidade* | *Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00265** | 00023 | 00001901 | LIMPEZA GERAL DE OBRA (EDIFICACAO) | M2 | 571,54 | 14,05 | 8.030,14 |

**Total do Lote: 8.030,14**

**Total Geral: 1.741.449,99**