

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇO								
OBRA: MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO								
LOCAL: RIO BANANAL/ES								
COMP-01								
Descrição dos serviços: Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm, exclusive bloco pré-moldado de concreto e pó de pedra								
Unidade: M2								
Mão-de-Obra								
DATA BASE: FEV/2020								
Insumo	Unid.	codigo	Coefic.	C. Produção	Preço Prod.	Preço Improd.	Preço Unit.	sub-Total
CALCETEIRO/PINTOR (LABOR)	H	10108	0,23	1	6,72	-	R\$ 17,29	R\$ 3,98
SERVENTE (LABOR)	H	10146	0,46	1	4,94	-	R\$ 12,71	R\$ 5,85
Total (A)								9,83
Resumo								
Discriminação								
Mão-de-Obra (A)+157,27% Lei Social	R\$							9,83
Materias (B)	R\$							-
Equipamentos (C)	R\$							-
Produção da Equipe (D)	R\$							1,00
Custo Horário Total [(A)+(C)]	R\$							9,83
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]= (E)	R\$							9,83
Custo Direto Total [(B)+(E)]	R\$							9,83
BDI =34,53%	R\$							3,39
Custo Unitário (adotado)	R\$							13,22

COMP-02								
Descrição dos serviços: Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, exclusive meio-fio de concreto pré-moldado								
Unidade: M								
Mão-de-Obra								
DATA BASE: FEV/2020								
Insumo	Unid.	codigo	Coefic.	C. Produção	Preço Prod.	Preço Improd.	Preço Unit.	sub-Total
CALCETEIRO/PINTOR (LABOR)	H	10108	0,50	1	6,72	-	R\$ 17,29	R\$ 8,64
SERVENTE (LABOR)	H	10146	1,00	1	4,94	-	R\$ 12,71	R\$ 12,76
Total (A)								21,40
Material								
Insumo	Unid.	codigo	Coefic.	C. Produção	Preço Prod.	Preço Improd.	Preço Unit.	sub-Total
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	M3	20503	0,0078	1	63,75	-	63,75	0,50
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	20508	2,3887	1	0,32	-	0,32	0,76
Total (B)								1,26

Resumo	
Discriminação	
Mão-de-Obra (A)+157,27% Lei Social	R\$ 21,40
Materias (B)	R\$ 1,26
Equipamentos (C)	R\$ -
Produção da Equipe (D)	R\$ 1,00
Custo Horário Total [(A)+(C)]	R\$ 21,40
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=E)	R\$ 21,40
Custo Direto Total [(B)+(E)]	R\$ 22,66
BDI =34,53%	R\$ 7,82
Custo Unitário (adotado)	R\$ 30,48

COMP-03								
Descrição dos serviços: ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA								
Unidade: UND								
Mão-de-Obra								
DATA BASE: FEV/2020								
Insumo	Unid.	codigo	Coefic.	C. Produção	Preço Prod.	Preço Improd.	Preço Unit.	sub-Total
MESTRE OBRAS SENIOR (INCL. L SOCIAIS DE 71,41%) (LABOR)	MS	820370	1,00	1	4.588,58	-	R\$ 4.588,58	R\$ 4.588,58
Total (A)								4.588,58
Resumo								
Discriminação								
Mão-de-Obra (A)	R\$							4.588,58
Materias (B)	R\$							-
Equipamentos (C)	R\$							-
Produção da Equipe (D)	R\$							1,00
Custo Horário Total [(A)+(C)]	R\$							4.588,58
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=E)	R\$							4.588,58
Custo Direto Total [(B)+(E)]	R\$							4.588,58
BDI =34,53%	R\$							1.584,44
Custo Unitário (adotado)	R\$							6.173,02

CESAR AUGUSTO TERCIO ZAMPERLINI
ENGENHEIRO CIVIL - CREA -ES 41899/D