PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ACESSO NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO SAÍDA PARA SÃO JORGE TIRADENTES

LOCAL: SANTO ANTÔNIO, RIO BANANAL/ES

TABELAS DE REFERÊNCIAS: DER-ES, SINAPI

BDI: 29,63%

DATA BASE: 01/2022

LS: 86,74%(H) 49,11%(M)

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	P. UNITÁRIO	P. TOTAL	%/TOTAL
1			**INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS**					
1.1	DER-ES	41500	Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES	m²	8,00	R$ 346,74	R$ 2.773,92	1,68%
1.2	DER-ES	41531	Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de lu	m²	12,00	R$ 826,30	R$ 9.915,60	6,00%
						SUBTOTAL:	**R$ 12.689,52**	**7,68%**
2			**DRENAGEM**					
2.1	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	m	990,56	R$ 59,51	R$ 58.948,23	35,70%
						SUBTOTAL:	**R$ 58.948,23**	**35,70%**
3			**PAVIMENTAÇÃO**					
3.1	COMP	002	Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive transporte local do meio-fio, exclusive fornecimento do meio-fio	m	990,56	R$ 23,89	R$ 23.664,48	14,33%
3.2	DER-ES	42547	Espalhamento de material de 1ª categoria com motoniveladora	m³	134,48	R$ 2,22	R$ 298,54	0,18%
3.3	DER-ES	41544	Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo)	h	6,00	R$ 626,21	R$ 3.757,26	2,28%
3.4	DER-ES	40754	Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m	m²	2689,53	R$ 1,87	R$ 5.029,42	3,05%
3.5	DER-ES	40082	Reconformação mecânica de plataforma (patrolamento)	m²	2689,53	R$ 0,16	R$ 430,32	0,26%
3.6	COMP	001	Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento da areia, transporte local dos blocos e areia, exclusive fornecimento dos blocos	m²	2689,53	R$ 22,43	R$ 60.326,16	36,53%
						SUBTOTAL:	**R$ 93.506,18**	**56,62%**
						VALOR TOTAL:	**R$ 165.143,93**	**100,00%**

Cesar Augusto Tercio Zamperlini
ENGENHEIRO CIVIL - CREA -ES 41.899/D